


B-B METSZET FELMÉRÉS M 1:100



1. padlásfödém

bitumenes lemez szigetelés
kőszivacs lap
salak feltöltés
vasbeton gerendás födém

2. meglévő szigetelt liftakna fal és födém

3. magastető

piros hódárkú cserép fedés
2,5x5cm lécezés
2,5x5cm ellenléc
1 rbg. cserép alátét fólia
10x15cm szarufák

4. homlokzati fal

1,5cm kőporos dörzsvakolat
1cm alapvakolat
38 cm kettősméretű falazat
1,5cm belső vakolat

Építő: Gyöng Város Önkormányzata 7064 Gyöng, Ady E. út 562
Terv megnev.: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítés és
tetőfelújítás kivitelezési terve
METSZETEK FELMÉRÉS M 1:100
Építés helye: 7064 Gyöng, Ady E. út 562 hrsz: 1034/1
Tervező: Bihari Zoltán okl. építészmérnök É-17-0306
Szekszárd Szület u.40. tel:74/412-261, Kelt: 2017. november 14. **F-3**