



A-A METSZET M 1:100




B-B METSZET M 1:100



Zászékai női érzései

<p>1. padlástödém 1,8cm OSB lap 15+10cm austrotherm PS100 meglévő födém</p>	<p>2. meglévő szigetelt liftakna fal és födém</p>
<p>3. magasztető új cserépfedés új 3x5cm lécezés új 2,5x5cm ellenléc új 1 rög, cserépf alátét fólia meglévő szarnifák megerősítése és tetősík kiigazítása 5x15cm-es pallókkal</p>	<p>4. Földszintes rész tetőszervezete LTP45 acél trapézlemez 7x5cm szellemenézés 2,5x5cm ellenléc 1 rög, alátét fedés 12x12cm szarnufa légtér változó magasságú 15+10cm ásványgyapot hőszigetelés meglévő lapostetős födém</p>
<p>5. homlokzati fal 15cm EPS80 hőszigetelő rendszer 41cm meglévő falszerkezet</p>	<p>6. homlokzati klinkertegálás fal 15cm EPS80 hőszigetelő rendszer 43cm meglévő klinkertegálás falszerkezet</p>
<p>7. lábazati fal 12cm austrotherm expert hőszig. rendszer meglévő lábazat</p>	<p>8. árkádödém meglévő födém 15cm EPS80 hőszigetelő rendszer</p>

Építető: Gyöngy Város Önkormányzata 7064 Gyöngy, Ady E. út 562.
Terv megnevez.: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítés és
tetőfelújítás kivitelei terve METSZETEK M.1:100
Építés helye: 7064 Gyöngy, Ady E. út 562 hrsz: 1034/1
Tervező: Bilhari Zoltán okl. építészmérnök É-17-0306
Szekszárd Szűret u.40. tel:74/412-261, Kelt: 2017. november 14.  É