Gyönk, 384 és 385 hrsz. Park megvilágítása árazott költségvetés			
Megnevezés	**Mennyiség**	**Mennyiségi egység**	**Nettó Ár**
Díjtétel			
Tipizált méretű rúdföldelő leverése (1-3 db)	4	DB	
Földkiemelés végzése géppel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. osztályú talajban	78	m3	
Vízszintes átfúrás készítése D63 (NA50) védőcső átmérőig I-IV osztályú talajban.	8	m	
Betonburkolat bontása vastagságtól függetlenül	4,2	m3	
Burkolólappal, térkővel fedett felület helyreállítása, építése	6	m2	
Szakmunkás rezsióra díja	8	óra	
Segédmunkás rezsióra díja	24	óra	
Mini forgó kotró (gép+kezelő)	6	munkaóra	
Daruzás_ teherbírás 3,5 tonna/méterig	8	munkaóra	
Szállítás 3,5-7,5 tonna össztömegű tehergépkocsikkal (önrakodóval)	100	rakott km	
Kisfeszültségű (0,6/1 kV) kábelek létesítése	170	fm	
Műanyag kábeljelző szalag fektetése	170	fm	
Védőcső fektetése 200 mm átmérőig védőcső széthordásával és elhelyezésével a kábelárokba	30	fm	
Kábelbújtatás vízszintes ill. függőleges irányban	6	DB	
Kábel védőcsőbe húzása vagy kábelcsatornába fektetése 20 m-ig	6	DB	
villanyszerelői díj	16	óra	
kiszállás	3	DB	

Anyag			
KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV	195	M	
Rúdföldelés D20mm x 3m N219	4	DB	
Leág.szor. közvil.szigetelt nullához	10	DB	
Biztosító betét NH1 25A	2	DB	
Elosztó szekrény	1	DB	
Áramvédő kapcsoló	1	DB	
Szerelvénylap közv.lptesthez 1 bizt.4x5	10	DB	
Cső műanyag KPE 63mmx2,5mmx6m védő	30	M	
Szalag kábeljelző	1	TEK	
Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs	1	DB	
Voltana Evo 18 w	1	DB	
Pilzeo 26W	8	DB	
4 fpm kandeláber	8	DB	
6-8 fpm kandeláber	1	DB	
1karú lámpakar 0,5m	1	DB	
Kalkulált beton anyagköltség	8	m3	
Egyéb járulékos költség			
Geodézia kitűzés, bemérés	1	DB	
Szakfelügyeletek	3	DB	
		Összesen:	Ft+Áfa