Biztonsági övezet:
0,4kV szabadon fektetett földkábel köteg szélétől párhuzamos 1m távolság, védőcsőben fektetett kábelnél a védőcső szélétől párhuzamos 0,2m távolság. (A biztonsági övezeten belüli korlátozásokat és tilalamakat a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet szabályozza) A térképen feltüntetett közművek elhelyezkedése bizonytalan! Földalatti közművek előzetes nyomvonal kitűzése és feltárása szükséges kézi földmunkával, szakfelügyelettel!

Autóbusz pu.

385

384

A

B

C

É: 9 sz. 8m Csőcsonkos acél kandeláber galléralappal
É: Vitalum1 18W lámpatest
É: 3m rúdföldelés

Ø63KPE 4m védőcső

É: 4 sz. ACO-406 acél kandeláber alapvasalattal
É: Pilzeo 20LED 26W lámpatest

Ø63KPE 2m védőcső

É: 3 sz. ACO-406 acél kandeláber alapvasalattal
É: Pilzeo 20LED 26W lámpatest

É: 5 sz. ACO-406 acél kandeláber alapvasalattal
É: Pilzeo 20LED 26W lámpatest

Ø63KPE 4m védőcső

É: 2 sz. ACO-406 acél kandeláber alapvasalattal
É: Pilzeo 20LED 26W lámpatest

É: elosztó szekrény
É: 3m rúdföldelés

Ø63KPE 8m védőcső

É: 1 sz. ACO-406 acél kandeláber alapvasalattal
É: Pilzeo 20LED 26W lámpatest
É: 3m rúdföldelés

Ø63KPE 8m védőcső

Hálózat csatlakozási és leágazási pont:
M: B-10 kandeláber szerelvénylap 10 A biztosító betét

Ø63KPE 4m védőcső

É: 6 sz. ACO-406 acél kandeláber alapvasalattal
É: Pilzeo 20LED 26W lámpatest

É: 7 sz. ACO-406 acél kandeláber alapvasalattal
É: Pilzeo 20LED 26W lámpatest
É: 3m rúdföldelés

Ø63KPE 4m védőcső

É: 8 sz. ACO-406 acél kandeláber alapvasalattal
É: Pilzeo 20LED 26W lámpatest
É: 3m rúdföldelés

SZAMKAM 4x150 mm²
SZAMKM 4x16 mm²

Emlékmű

járda

B-12-400

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10

Kábelárok keresztszelvény




**Jelmagyarázat:**

- Építendő KZV földkábel
- Építendő védőcső
- Meglévő 0.4 kV földkábel
- Meglévő szig. csatlakozó vez.
- Meglévő 20 kV légvezeték
- Meglévő KZV légvezeték
- Gázvezeték
- Vízvezeték
- Szennyvíz
- T-Com földkábel
- Építendő kandeláber
- Építendő szekrény
- Építendő KZV lámpatest
- Földelés

É: Építendő M: Meglévő

| Kábel jele: | Kábelvonal: | Kábel típus: | Nyomvon./ kábel hossz: | Kábelszerelvények: | Fektetést végezte: | Fektetés időpontja: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K10 | M.: B-10 kandeláber szerelvénylap- építendő szekrény | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 7,6m /10m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K1 | M.: építendő szekrény- 1. sz építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 9,2m /13m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K2 | 1.sz. építendő kandeláber- 2.sz. építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 16,3m /18,5m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K3 | 2.sz. építendő kandeláber- 3.sz. építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 11m /13m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K4 | 3.sz. építendő kandeláber- 4.sz. építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 12,8m /15m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K5 | 4.sz. építendő kandeláber- 5.sz. építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 20m /22m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K6 | 5.sz. építendő kandeláber- 9.sz. építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 29m /31m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K7 | 5.sz. építendő kandeláber- 6.sz. építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 22,7m /25m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K8 | 6.sz. építendő kandeláber- 7.sz. építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 15m /17m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| K9 | 6.sz. építendő kandeláber- 8.sz. építendő kandeláber | 0,4kV NAYY-J 4x16mm² | 25,5m /27m | Végelz. 1kV MZS 2x16-35mm2 belt. | | |
| Összesen: | | | 169,1m /196m | | | |


KÖZ-MEG-VILL KFT.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/a
Adószám: 12572337-2-17
Tel/fax :06-74-510-998
E-mail: kozmegvill@kozmegvill.hu


KÖZ-MEG-VILL KFT. VILLAMOS TERVEZÉS, KIVITELEZÉS, KOSARAS GÉPJÁRMŰVEK BÉRBEADÁSA FUVAROZÁS, DARUZÁS Telephely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/A. Tel/Fax: 74/510-998. Fax: 74/510-999

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tárgy: Gyönk, 384 és 385 hrsz. Park és emlékművek megvilágítása | | | Méretarány: 1:500 |
| Felelős tervező: Ezer Antal | Műszaki előkészítő : Bischof Bálint | Műszaki előkészítő : Mausz Péter | Rajzszám: KMV-2025-08 |
| Jogosultság: EN-VI 17-0170 | | | Dátum: 2025.10.30. |